


WIDOK POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTU



OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI:

- FUNDAMENT BETONOWY 35 x 80 cmWYKONANY Z BETONU C16/20 (B20)
- ŚCIANY BOCZNE POCHYLI NI MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH GR. 24 cm (GÓRNA CZĘŚĆ GR. 12 cm) NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. M7
- ŚCIANY BOCZNE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH GR. 24 cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. M7

<div><div><div></div><div>STĘPIEN</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWE STĘPIEŃ LUKASZ</div><div>ul. Inowłodzka 11 , 26-300 Opoczno</div><div>tel./fax 44 755 53 01, 605 227 473, 693 469 398, e-mail: biuro@stepien.net.pl, www.stepien.net.pl</div><div>ADRES, NR DZIAŁKI</div><div>POŚWIĘTNE, NR EWID. DZ. 506, 488, OBR. 0014, POŚWIĘTNE</div></div></div>			SKALA	1:100
PROJEKTANT	NAZWIŚCIO	mgr inż. Łukasz Stępień	NR UPRAWNIEN, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
DATA	TYTUŁ RYSUNKU	MARZEC 2022	RZUT FUNDAMENTÓW	
			NR RYS.	K-1