



STAN PROJEKTOWANY



OPIS ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH:

- 1) Podłóżka dla osób niepełnosprawnych: szerokość płaszczyzny ruchu 1,20 m, krzewniki o wysokości 0,10 m murowane z blozków betonowych gr. 12 cm, wyposażona w obustronne poręcze ze stali malowanej proszkowo o wysokości min. 1,10 m, przy czym odstęp między liniami powiniene być mniejsze w granicach od 1,00 m do 1,10 m oraz obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90 m od płaszczyzny ruchu. Nawierzchnia podłóżki z kostki betonowej, gr. 6 cm;
- 2) Schody wejściowe o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6 cm i obrzeży palisadowej gr. 8 cm;
- 3) Ściany boczne podłóżki i schodów wejściowych murowane z blozków betonowych gr. 12 i 24 cm na zaprawie cem.-wap., obitykowane tynkiem cem.-wap. i tynkiem mineralnym, cienkowarstwowym;
- 3) Barierki wykonane z elementów stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo;
- 4) Chodniki i fragmenty nawierzchni utwardzonej wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm, obramowane obrzeżami palisadowymi, gr. 8 cm;

		BIURO PROJEKTOWE STĘPIEŃ ŁUKASZ ul. Inowódzka 11, 26-300 Opoczno tel./fax 44 755 53 01, 605 227 473, 693 469 398, e-mail: biuro@stepien.net.pl , www.stepien.net.pl	
NAZWA OBIEKTU ADRES NADZAJC POŚWIĘTNE, NR EWID. DZ. 506, 488, OBR. 0014, POŚWIĘTNE		SKALA 1:100	
STĘPIEŃ		PODPIS	
NAZWISKO		NR UPRAWNIEN SPECJALNOŚĆ	
tech. bud. Włodzimierz Stępień		UAN IV.8388/49/85 - architekt	
PROJEKTANT			
DATA		NR RYS.	
MARZEC 2022		A-1	