



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI:

-FUNDAMENT BETONOWY 35 x 80 cm WYKONANY Z BETONU C16/20 (B20)

-ŚCIANY BOCZNE POCHYLNİ MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH GR. 24 cm (GÓRNA CZĘŚĆ GR. 12 cm) NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. M7

-ŚCIANY BOCZNE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH GR. 24 cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. M7

LEGENDA:

- 1 - kostka betonowa, gr. 6 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- 3 - podbudowa z tłucznia kam. frakcji 0-31,5 mm, zagęszczona, gr. 20 cm
- 4 - obrzeże palisadowe 8 x 30 cm z oporem betonowym

	BIURO PROJEKTOWE STĘPIEŃ ŁUKASZ ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno tel./fax 44 755 53 01, 605 227 473, 693 469 398, e-mail: biuro@stepien.net.pl, www.stepien.net.pl		
	NAZWA OBIEKTU, ADRES, NR DZIAŁKI LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POŚWIĘTNE, NR EWID. DZ. 506, 488, OBR. 0014, POŚWIĘTNE		SKALA 1:100
PROJEKTANT	NAZWISKO mgr inż. Łukasz Stępień	NR UPRAWNIENI, SPECJALNOŚĆ LOD/0746/POOK/07 - konstr.-bud.	PODPIS
DATA MARZEC 2022	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A I B-B		NR RYS. K-3