



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



LEGENDA:

- 1 - kostka betonowa, gr. 6 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- 3 - podbudowa z tłucznia kam. frakcji 0-31,5 mm, zagęszczona, gr. 20 cm
- 4 - obrzeże palisadowe 8 x 30 cm z oporem betonowym



BIURO PROJEKTOWE STĘPIEŃ ŁUKASZ ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno tel./fax 44 755 53 01, 605 227 473, 693 469 398, e-mail: biuro@stepien.net.pl, www.stepien.net.pl			
NAZWA OBIEKTU, ADRES, NR DZIAŁKI LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POŚWIĘTNE, NR EWID. DZ. 506, 488, OBR. 0014, POŚWIĘTNE		SKALA 1:100	
PROJEKTANT	tech. bud. Włodzimierz Stępień	NR UPRAWNIENI, SPECJALNOŚĆ	PODPIS UAN.IV.8388/49/85 - architekt.
DATA MARZEC 2022	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A I B-B	NR RYS. A-2	