

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453100-8	Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont kościoła p.w. św. Józefa  
w Poświętnem

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna 100706\_2 Poświętne  
gm. Poświętne  
dz. nr ew. 426

NAZWA INWESTORA: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie

ADRES INWESTORA: ul. Główna 7  
26-315 Poświętne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: 08.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Elewacja</b>			
1 d.1	KNR AT-50 0101-03		Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
			31,34 * 5,1	m2	159,834	
			-1,8 * 2,6 * 7 - 1,6 * 2,1 * 2	m2	-39,480	
			41,06	m2	41,060	
			38,91 * 4,02	m2	156,418	
			-1,28 * 1,98 * 9	m2	-22,810	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>
2 d.1	KNR AT-50 0101-04		Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
			poz.1	m2	295,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>
3 d.1	KNR AT-50 0103-03		Ręczne rozkucie rysy	m		
			11,4 + 1 + 4,4	m	16,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
4 d.1	KNR AT-50 0103-04		Zasklepienie rysy	m		
			poz.3	m	16,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
5 d.1	KNR AT-50 0106-01		Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
			poz.1	m2	295,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>
6 d.1	KNR AT-50 0106-03		Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
			poz.1	m2	295,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>
7 d.1	KNR AT-50 0107-01		Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
			poz.1	m2	295,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>
8 d.1	KNR AT-50 0602-01		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
			poz.1	m2	295,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>
9 d.1	KNR AT-50 0715-01		Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską - gruntowanie ręczne	m2		
			31,34 * 5,1	m2	159,834	
			-1,8 * 2,6 * 7 - 1,6 * 2,1 * 2	m2	-39,480	
			31,34 * (0,47)	m2	14,730	
			41,06	m2	41,060	
			8,92 * (0,47)	m2	4,192	
			38,91 * 4,02	m2	156,418	
			-1,28 * 1,98 * 9	m2	-22,810	
			38,91 * (0,47)	m2	18,288	
					<b>RAZEM</b>	<b>332,232</b>
10 d.1	KNR AT-50 0602-05		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
			poz.1	m2	295,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>
11 d.1	KNR AT-50 0602-06		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 3	m2		
			poz.1	m2	295,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>295,022</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR AT-50 0608-01		Systemowe szpachlówki renowacyjne - szpachla wygładzająca na ścianie o grubości 1 mm	m2		
			31,34 * 5,1	m2	159,834	
			-1,8 * 2,6 * 7 - 1,6 * 2,1 * 2	m2	-39,480	
			41,06	m2	41,060	
			38,91 * 4,02	m2	156,418	
			-1,28 * 1,98 * 9	m2	-22,810	
					RAZEM	295,022
13 d.1	KNR AT-50 0715-03		Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską - malowanie dwukrotne ręczne	m2		
			poz.9	m2	332,232	
					RAZEM	332,232
14 d.1	KNR 19-01 0337-03		Gzymsy z cegieł budowlanych o wymiarach wysoku i wysokości 12 x 32 cm	m		
			31,34		31,340	
			38,91		38,910	
			A (Obliczenie pomocnicze)		70,250	
			A * 0,25	m	17,563	
					RAZEM	17,563
15 d.1	KNR AT-50 0110-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,8 * 2,6 * 7 + 1,6 * 2,1 * 2 + 1,8 * 3,14 * 1,8 * 0,5 * 7	m2	75,088	
			1,28 * 1,98 * 9	m2	22,810	
					RAZEM	97,898
16 d.1	KNR 19-01 0118-13 analiza indywidualna		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do miejsca utylizacji odpadów wraz z kosztem utylizacji	m3		
			poz.1 * 0,03	m3	8,851	
					RAZEM	8,851
2			<b>Dach</b>			
17 d.2	KNR 19-01 0577-01		Uzupełnienie pokryć dachowych z blachy cynkowej - wymiana arkuszy o pow. do 1,0 m2 na dachach prostych	szt.		
			(31,34 + 38,91) * 0,5 * 8,98 * 0,1	szt.	31,542	
			(14,74 + 7,5) * 0,5 * 6,21 * 0,1	szt.	6,906	
					RAZEM	38,448
18 d.2	KNR 19-01 0578-04		Wymiana rynien z blachy cynkowej - dł. odcinka do 1,0 m	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
19 d.2	KNR 19-01 0579-01		Naprawa rur spustowych z blachy cynkowej - polutowanie uszkodzeń, mocowanie uchwytów	m		
			3 * 5	m	15,000	
					RAZEM	15,000
20 d.2	KNR 19-01 0579-04		Wymiana rur spustowych z blachy cynkowej - dł. odcinka do 1,0 m	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
21 d.2	KNR 19-01 0118-13 analiza indywidualna		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do miejsca utylizacji odpadów wraz z kosztem utylizacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>			<b>Stolarka zewnętrzna</b>			
22 d.3	KNR 19-01 1002-06 analogia		Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy do 0,5 m w jednym miejscu - listwy z profilem	szt.		
			2,6 * 7 * 2 + 2,1 * 2 * 2 1,98 * 9 * 2 A (Obliczenie pomocnicze) A * 0,10	szt.	44,800 35,640 <u>80,440</u> <b>8,044</b>	
					RAZEM	<b>8,044</b>
23 d.3	TZKNBK XV 33 analogia		Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
			2,6 * 7 * 2 + 2,1 * 2 * 2 1,98 * 9 * 2	m2 m2	44,800 35,640	
					RAZEM	<b>80,440</b>
24 d.3	KNR 19-01 1308-04 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej i drzwiowej uprzednio malowanej	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	<b>18,000</b>
25 d.3	KNR 19-01 1201-01 analogia		Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm na kit podwójny przy pow. szyby do 0,1 m2	m2		
			1,8 * 2,6 * 7 + 1,6 * 2,1 * 2 1,28 * 1,98 * 9 A (Obliczenie pomocnicze) A * 0,15	m2	39,480 22,810 <u>62,290</u> <b>9,344</b>	
					RAZEM	<b>9,344</b>