

**45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi gminnej - Poświętne .**

Identyfikator kosztorysu: POŚWIĘTNE DROGA

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 11.11.1111 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 roboty pomiarowe			
10u	1-1 Obsługa geodezyjna - roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja powykonawcza .	km	0,999
2 roboty ziemne			
20	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 44 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=1,46] 999*4,5	m2	4 495,500
		4 495,500	
30	KNNR 1 206-4 Wywóz urobku z korytowania samochodami samowładowczymi , grunt kat.I-III 4495*0,44	m3	1 977,800
		1 977,800	
3 podbudowa			
40	KNNR 6 109-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (gruntocement z betoniarki), gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 999*4,5	m2	4 495,500
		4 495,500	
50	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 999*4,35	m2	4 345,650
		4 345,650	
4 nawierzchnia			
60	KNNR 6 308-2 Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm 999*4,2	m2	4 195,800
		4 195,800	
70	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 999*4,1	m2	4 095,900
		4 095,900	
5 wjazdy			
80	KNNR 6 102-2 Koryta wykonywane na wjazdach głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=0,75]	m2	120,000
90	KNNR 1 206-4 Wywóz urobku z korytowania samochodami samowładowczymi , grunt kat.I-III 120*0,15	m3	18,000
		18,000	
100	KNNR 6 204-2 Nawierzchnie wjazdów z kruszywa, gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	120,000
6 pobocze			
110	KNNR 6 204-2 Pobocze z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 999*0,50*2	m2	999,000
		999,000	
7 przepust			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe pod przepust 7*0,5*0,15	m3	0,525
130	KNNR 6 605-7 Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	7,000
140u	2-1 Scianki czołowe przepustu rurowego fi 50 - elementy prefabrykowane	szt	2,000
8 czasowa organizacja ruchu			
150u	5-5 Tymczasowa organizacja ruchu (ustawienie 14 sztuk tablic znaków , 2 bariery , demontaż po zakończeniu robót)	ryczałt	1,000

----- Koniec wydruku -----