

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: Przebudowa fragmentu drogi na odcinku: droga krajowa - Brudzewice(droga gminna nr 107256E, 107057E) długości 999 m".

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. opoczyński, gmina Poświętne

INWESTOR

Gmina Poświętne,
ul. Akacyjowa 4,26-315 Poświętne

DATA OPRACOWANIA

05.05.2022

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	1,00
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej i istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m2	200,00
3	Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr. 20 cm wraz z odwiezieniem na odl. do 10 km	m2	1 500,00
Razem roboty przygotowawcze			
II. POBUDOWY			
4	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	200,00
5	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20cm	m2	200,00
6	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	200,00
7	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	4 621,00
8	Warstwa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 w ilości 100 kg/m2	Mg	500,00
9	Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej	m2	4 621,00
Razem podbudowy			
III. NAWIERZCHNIA			
10	Warstwa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70	m2	4 495,00
Razem nawierzchnia			
IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	Pobocza gruntowe gr. 20 cm	m2	1 050,00
12	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm	m2	450,00
Razem roboty wykończeniowe			

Opracował:
Tadeusz Zdulski